



# Landsbro-Stugan AB

---

## Leverans och materialbeskrivning för Fritidshus System 2008

### Komplett leverans:

- Ritningar för byggnadslov
- Fraktfritt (inom 50 mil från fabrik)
- Montering under tak
- Ytterväggar i storblock, invändig takhöjd 2400 mm
- Isolering i vägg 170 mm
- Isolering i tak 290 mm
- Inbyggd takfot
- 3-glas isolerglasfönster, vitmålade
- Spröjsade fönster
- Träpanel till samtliga innertak, alternativt gipsplank
- Innerdörrar, Allmoges kvistig furu
- Garderober, vit slät lucka
- Köksinredning, marbodal prisgr. 3
- Rostfri diskbänk med vattenlås
- Betongpannor, ytbehandlade
- Hängrännor och stuprör i plåt, svart el. Vit
- Altaner, staket, uteplatser
- Spik, beslag, fönsterbleck och rändalsplåt
- Ettårig fritidshusförsäkring

### **Landsbro-Stugan AB**

Panelvägen 3. 570 12 Landsbro

Tel. 0383-60070, Fax 0383-60073

[www.landsbrostugan.com](http://www.landsbrostugan.com)

**Fritidshusen med villastandard**

Teckenförklaring: ● ingår som standard + kan erhållas mot pristillägg

Benämning	Beskrivning och övrig anmärkning
TJÄNSTER	
Råd om tomt och hus	● Medverkan vid val av tomt och hustyp, samt inplacering av hus på tomten, kontakt med myndigheter.
Ansökningshandlingar för byggnadslov	● Huvudritning, situationsplan, ansökan
Grundritning	● Upprättas vid normala grundförhållanden (Ej pålningsritning)
Arbets- och monteringsritningar	
LEVERANS	● Fritt på bil till byggnadsarbetsplatsen inom 500 km radie från fabrik, om framkomlig väg för fordon med upp till 25 tons last och 24 m fordonslängd finns. (Lossning genom beställarens försorg enligt allmänna avtalsvillkor). Ev. Båttransport betalas av beställaren.
STOMMONTERING	● Det innebär att våra montörer med hjälp av beställaren svarar för den viktigaste och svåraste delen av monteringsarbetet. Avvägning och utläggning av golvbjälklaget, montering av ytterväggssektionerna, takstolar samt underlagspapp. När våra montörer lämnar Er är stugan skyddad under tak, fönster och ytterdörrar insatta på plats i ytterväggarna. Kund håller med byggnadsställningar och elström under montagetiden samt 2 man för montage och hantlangningshjälp.
BJÄLKLAG, bottenbjälklag	+ Monteringsfärdiga bjälkar 45x220 med påspikad trossbottenläkt. Monteringsfärdiga syllar
Isolering	+ 195 mm mineralullsisolering, levereras i skivor
Mellanbjälklag	+ Till 1½ planshus monteringsfärdiga bjälkar.
Trossbottenskiva	+ Färdigkapad i bredd
Undergolv	+ 22 mm spånskiva
Golvsocklar, 12x56	● Av furu, levereras i fallande längder
Våningstrappor, lofthus	● Monteringsfärdiga delar kl. B klarlackade
Spaljé, lofthus	● Furu kl. B ingår där huvudritning så utvisar. Klarlackade
YTTERVÄGG	● Yttervägg med grundmålad stående panel 22x145 mm, läkt 22x45 mm, luftspalt spikregel 28x70, armerad vindpapp. 170 mm regelverk med 170 mm mineraullsisolering kv A, 0.20 mm plastfolie som diff.spärr. ● Till invändig beklädnad 13 mm gips alternativt 12 mm spånskiva i standardformat levereras lös.
Tilläggsisolering	+ 45 mm på insida vägg, reglar 45x45 mm + 45 mm isolering
Gavelspetsar	● Monteringsfärdiga gavelspetsar med vindskyddspapp och monterad stående panel. Gavelspetsar till 1½-planshus uppbyggda lika ytterväggar.
Fönster och fönsterdörrar	● 3-glasfönster, vitmålade, beslagna
Fönsterspröjs	● Ingår där huvudritning så utvisar
Fönsterbleck, överbleck	● Av vitlackerad plåt
Ytterdörr Villadörr (vitmålad)	● Med isolerruta, cylinderlås och trycke
INNERVÄGGAR	● Stående 45x70 mm innerväggsreglar, levereras grovkapade, styrlister levereras i fallande längder, beklädnad 13 mm gips alternativt 12 mm spånskiva i standardformat.
Innerdörrar	● Kvistig obehandlad furu med dörrspeglar, karm av furu. Trycken av mässing.
Invändiga foder 12x56	● Av furu, levereras i fallande längder
Listverk invändigt	+ Allmoge

Teckenförklaring: ● ingår som standard + kan erhållas mot pristillägg

Benämning	Beskrivning och övrig anmärkning
YTTERTAK	
Fackverk	● Till 1-planshus. Monteringsfärdiga
Takstolar	● Till 1½-planshus. Monteringsfärdiga
Förankringsjäm	● Till infästning av fackverk-takstol mot hammarband
Underlagstak	● Monteringsfärdiga element av 17 mm råspont
Underlagspapp	● YAP 2200
Strö- och bärläkt	● Fallande längder
Takbeläggning	● 2-kupiga betongpannor i svart eller tegelröd kulör (ytbehandlade)
Takventilation	● Benders takluftare Doldis
Vindskivor	● Girade inock. 1 st. 22x145, 2 st. 22x120 och stormlist av plåt
Takfotsinbyggnad	● Monteringsfärdiga spikreglar, panel i fallande längder, insektsnät
Takfotsbräda	● I fallande längder
Isolering 1-planshus	● 290 mm mineralullsisolering i 2-skikt, 195 mm skiva, 95 mm i rullar.
Isolering 1½-planshus	● 195 mm mineralullsisolering, levereras i skivor
Innertaksbeklädnad	● Profilsponsad hyvlad granpanel, levereras i fallande längder. 0,20 mm plastfolie (diff.spärr)
Taklist 15x45	● Av furu. Levereras i fallande längder
Altan (ingår i priset till vissa hustyper, se prislistan)	● Monteringsfärdiga av tryckimpr. Bjälkar och 28 mm trallgolv till standardhustyperna
Räcken till uteplatser	● Staketbrädor färdiga för montering. Överliggare och spikreglar i fallande längder
Veranda	● Altangolv med tryckimpregnerade, bjälkar och 28 mm golvtrall. Monteringsfärdiga bärlinor, takstolar. Underlagstak, strö- och bärläkt och invändig takbeklädnad av glespanel levereras i fallande längder. Underlagspapp, betongpannor, rännalsplåt. Monteringsfärdiga stolpar
Köks- och garderobsinredning	● Omfattning enligt huvudritning. Marbodal i prisgrupp 3. Bänkskivor belagda med laminat. Kontinentelhöjd 2117 mm.
Diskbänksbeslag	● Rostfritt, slät samt vattenlås
Rännalsplåt	● Vid vinkelbyggnad. Av plåt, färg lika takpannor
Hängrännor och stuprör, plåt	● Inkl. erforderliga kompletteringsdetaljer. Färg svart eller vit
Vindslucka	● Ingår till 1-planshusen
Tilluft cylinderventil för montering i yttervägg	● Fresh 90
Brandvarnare	●
Försäkring	● Ettårig fritidshusförsäkring

Försäljning från vår fabrik i Landsbro

## LANDSBRO-STUGAN AB

**Erling Lundgren**

Panelvägen 3

570 12 LANDSBRO

Tel. 0383-60070

Vi förbehåller oss rätten till ändringar